

Przedmiar robót

Remiza OSP w Stanisławiu Górnym - ocieplenie budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Ocieplenie ścian zewnętrznych				
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	741,16
2	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	741,16
3	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	80,62
4	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku (Uwaga rynny do ponownego montażu po dociepleniu ścian)	m	29
5	KNR 0-15 0529/02	Analogia: Założenie rur spustowych stalowych z demontażu (uwaga w materiałach nie przyjmować rur spustowych oraz kolanek)	m	29
6	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	678,35
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	678,35
8	KNR 0-33 05/01	Ocieplenie ręczne ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 8cm klejonymi do podłoża, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej na warstwie siatki stalowej	m2	160,84
9	KNR 0-33 05/03	Ocieplenie ręczne ścian budynków, płytami styropianowymi o grubości 12cm klejonymi do podłoża, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej na warstwie siatki stalowej	m2	517,51
10	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr 3cm	m2	17,81
11	KNR 0-33 23/01	Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych	szt	2.642,16
12	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	17,81
13	KNR 0-33 25/02	Tynki elewacyjne na ościeżach silikonowe, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie	m2	17,81
14	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych	m	19,2
15	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	mb	79,8
16	KNR 0-33 22/02	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	mb	79,8
17	KNR-W 2-02 0410/01	Analogia: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nienasyconej - podbitka z desek o grubości 12mm szlifowanych, przygotowanych pod malowanie lakierobejca	m2	60,61
18	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie podbitki z desek od strony podwórka - lakierobejca do drewna z oczyszczeniem podłoża	m2	60,61
Ocieplenie dachu				
19	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe dachu z wełny mineralnej luzem układanej na sucho grubości 20 cm	m2	363,44

Przedmiar robót

Remiza OSP w Stanisławiu Górnym - ocieplenie budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	363,44
21	KNNR 2 0604/02	Izolacja z membramy paroprzepuszczalnej na wełnie mineralnej (część pozioma - podsufitka)	m2	259,6
22	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami - mocowanie folii izolacyjnej paroszczelnej na poddaszu	m2	363,44
23	KNR 2-02 2006/04	Obudowanie skosów pojedynczymi płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronna (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	363,44